

FORNECEDOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFIC.	CUSTO UNIT DESONERADO	CUSTO UNIT NÃO DESONER.
PRÓPRIA	COMP-01	ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS	UN		11.235,36	12.938,88
SINAPI	90776	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	240	31,36	36,06
SINAPI	90777	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	48	77,27	89,26
PRÓPRIA	COMP-02	DEMOLIÇÃO DE CALÇAMENTO DE FORMA MANUAL SEM REAPROVEITAMENTO	M²		2,09	2,32
SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0374	18,57	20,81
SINAPI	88316	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1053	13,32	14,75
PRÓPRIA	COMP-03	TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHÃO, INCLUSIVE CARGA MECANIZADA, BOTA FORA DMT 6 KM	M3		22,62	23,29
SINAPI	100981	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	0,6	5,55	5,78
SINAPI	67826	CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	0,18	107,17	110,18
PRÓPRIA	COMP-04	PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO MECANICO, ESPESSURA 6 CM, INCLUSIVE JUNTAS DE DILATAÇÃO EM MADEIRA	M2		39,13	41,40
SINAPI-I	142	SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS	310ML	0,1083477	24,31	24,31
SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,427	18,57	20,81
SINAPI	88316	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,6373	13,32	14,75
SINAPI	94970	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016	M3	0,061	329,53	335,99
PRÓPRIA	COMP-05	ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 1,2 M³ / 155 HP), FROTA DE 3 CAMINHÕES BASCULANTES DE 14 M³, DMT DE 1 KM E VELOCIDADE MÉDIA 15 KM/H. AF_12/2013	M3		1,33	1,37
SINAPI	88907	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 21 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	0,0081	149,54	153,44
SINAPI	88908	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 21 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014	CHI	0,002	61,54	65,44
PRÓPRIA	COMP-06	TRANSPORTE DE MATERIAL ESCAVADO, FROTA DE 3 CAMINHÕES BASCULANTES DE 14 M³, DMT DE 6 KM E VELOCIDADE MÉDIA 15 KM/H. AF_12/2013	M3		8,06	8,20
SINAPI	89876	CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 36000 KG, POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_12/2014	CHP	0,04	192,36	195,37
SINAPI	89877	CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 36000 KG, POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_12/2014	CHI	0,0075	50,30	53,31
PRÓPRIA	COMP-07	DESMONTE MANUAL DE PEDRA PARA PAVIMENTO POLIEDRICO	m2		0,49	0,55
SINAPI	88316	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0375	13,32	14,75
PRÓPRIA	COMP-08	COMPACTAÇÃO MECANICA, SEM CONTROLE DO GC (C/COMPACTADOR PLACA 400 KG)	M3		4,23	4,58
SINAPI	88316	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2500000	13,32	14,75
SINAPI	91277	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015	CHP	0,1250000	7,24	7,24
PRÓPRIA	COMP-09	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE BRITA 2-DRENOS E FILTROS	M3		90,10	91,53
SINAPI-I	4718	PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	M3	1,0500000	73,13	73,13
SINAPI	88316	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,0000000	13,32	14,75
PRÓPRIA	COMP-10	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, APROVEITANDO O MEIO FIO RETIRADO	M		14,14	15,62
SINAPI-I	370	AREIA MÉDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	M3	0,0070000	100,00	100,00
SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3940000	18,57	20,81
SINAPI	88316	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3940000	13,32	14,75
SINAPI	88629	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019	M3	0,0020000	448,14	460,89

20/11/2020

Data

Responsável Técnico:
CREA/CAU:

JORGE DANILO F DOURADO
23092/D-DF