

TABELA DE COMPISIÇÕES DE CUSTO

Composição 01	EscoramEnto montagem e desmontagem de laje				m ²
Codigo	Mão de obra	Unidade	Consumo	Custo horario	Custo total
8	Ajudante	h	0,5308	R\$ 8,92	R\$ 4,73
10	Carpinteiro	h	0,2971	R\$ 14,35	R\$ 4,26

Codigo	Materiais	Unidade	V. Unitário	Consumo	Valor total
1968	Sarrafo de madeira 10 cm	m	6,25	R\$ 1,19	R\$ 7,41
1862	Prego 19x27	Kg	11,24	R\$ 0,06	R\$ 0,68
1967	Ripão de madeira 15 cm	m	3,25	R\$ 2,03	R\$ 6,58
2380	Escora roliça (tipo eucalipto)	m	1,9	R\$ 1,01	R\$ 1,92

Custo Unitário Total					R\$ 25,59
----------------------	--	--	--	--	-----------